




IMPERIAL ENGENHARIA EIRELI
 CNPJ: 20.531.982/0001-55
 Rua Bartolomeu Bueno da Silva, 2524 (QD:192,
 LT:01); Nova Araguatins; CEP: 77.950-000;
 Araguatins-TO
 Contato: (63) 9 9994-5110 /
 Email: ximperialengenharia@gmail.com

ORÇAMENTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023 - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023
 OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a construção do Muro do Cemitério do Povoado Vinte Mil no município de Augustinópolis/TO.
 OBRA: Construção do Muro do Cemitério do Povoado Vinte Mil no município de Augustinópolis/TO.
 LOCAL: POVOADO VINTE MIL, AUGUSTINÓPOLIS-TO
 EMPRESA: IMPERIAL ENGENHARIA EIRELI (CNPJ: 20.531.982/0001-55)
 BDI= 24,20% (SINAPI 10/22 - Sem Desoneração)

Item	Descrição dos serviços	Unid	Quant.	Preço Unit.	Preço TOTAL
1.0	SERVIÇOS INICIAIS				
1.1	INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *N 22* *2,4X1,20*M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid	1,00	1.359,22	R\$ 1.359,22
1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	392,37	2,65	R\$ 1.039,78
					SUB TOTAL DO ITEM 1.0 R\$ 2.399,00
2.0	BALDRAME				
2.1	EXECUÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017.	m³	16,35	259,00	R\$ 4.234,65
2.2	ALVENARIA DE EMBASSAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020.	m²	19,88	688,82	R\$ 13.693,74
					SUB TOTAL DO ITEM 2.0 R\$ 17.928,39
3.0	PILARES				
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021	m³	11,76	67,64	R\$ 795,45
3.2	PILAR DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, SEÇÃO 115X20, COMPRIMENTO DE 3 METROS_ FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	Unid	84,00	182,28	R\$ 15.311,52
3.3	CONCRETO FCK= 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO / AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_05/2021	m³	3,36	522,12	R\$ 1.754,32
3.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	3,36	246,43	R\$ 828,00
					SUB TOTAL DO ITEM 3.0 R\$ 18.689,29
4.0	ELEVAÇÃO EM ALVENARIA				
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	523,16	85,30	R\$ 44.625,55
4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	1.046,32	4,17	R\$ 4.363,15
					SUB TOTAL DO ITEM 4.0 R\$ 48.988,70
5.0	PORTAO DE ENTRADA				
5.1	PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUÍDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	Unid	6,10	541,99	R\$ 3.306,14
					SUB TOTAL DO ITEM 5.0 R\$ 3.306,14
					SUB TOTAL GERAL SEM B.D.I R\$ 91.311,52
					B. D. I. R\$ 22.097,39
					24,20%
					TOTAL GLOBAL DA OBRA R\$ 113.408,91

AUGUSTINÓPOLIS-TO, 23/01/2023.


 Caio Cesar Parente de Alencar Leal
 Eng. Civil - CREA: 44.271-D/CE

