PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ADITIVO DE MATERIAIS

OBRA	CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS
ENDEREÇO	POVOADO 20 MIL, AUGUSTINÓPOLIS - TOCANTINS

BDI S/ Desoner=24,20%	SINAPI 10/2022 - Sem Desoneração	PREFEITURA DE AUGUSTINÓPOLIS GOVERNO DE TODOS

ÍTEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	V UNIT (R$)	V TOTAL (R$)
1.0			SERVIÇOS INICIAIS				
1.2	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M²	59,95	2,65	158,87
						SUB TOTAL ÍTEM 1.0	R$ 158,87
2.0			BALDRAME				
2.1	SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	2,50	259,00	647,50
2.2	SINAPI	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M³	3,04	688,82	2.094,01
						SUB TOTAL ÍTEM 2.0	R$ 2.741,51
3.0			PILARES				
3.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	1,26	67,64	85,23
3.2	COMPOSIÇÃO	2	PILAR DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, SEÇÃO I 15X20, COMPRIMENTO DE 3 METROS_FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	UNID	9,00	182,28	1.640,52
3.3	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	0,36	522,12	187,96
3.4	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M³	0,36	246,43	88,71
						SUB TOTAL ÍTEM 3.0	R$ 2.002,42
4.0			ELEVAÇÃO EM ALVENARIA				
4.1	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	79,94	87,39	6.985,96
4.2	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	159,88	4,17	666,70
						SUB TOTAL ÍTEM 4.0	R$ 7.652,66
			SUB TOTAL GERAL			R$ 12.555,46	
			BDI			24,20%	R$ 3.038,42
			TOTAL GERAL			R$ 15.593,88	

AUGUSTINÓPOLIS - TO, 27 DE ABRIL DE 2023.

ANDRE GAIPO DE ANDRADE:82992134104

Digitally signed by ANDRE GAIPO DE ANDRADE:82992134104
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=14600550000100, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=ANDRE GAIPO DE ANDRADE:82992134104
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023.04.27 10:49:52-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.1

ANDRÉ GAIPO
ARTQUITETO URBANISTA
CAU A33602-5