


CÁLCULO DE CUSTOS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SEM DESONERAÇÃO													
OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO												
MUNICÍPIO	AUGUSTINÓPOLIS - TOCANTINS												
PROponente	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS												
LOCAL	RUA JOÃO TEODORO DA SILVA E RUA LINDORO ALVES												
SINAPI 07/2023 - Insumos e Composições (Sem Desoneração). Encargos sociais com desoneração sobre preços da mão-de-obra: 110,33%(HORA) e 66,94%(MÊS)													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORIGEM	DESTINNO	DISTÂNCIA DE IDA (KM)	FATOR K		FATOR DE UTILIZAÇÃO (FU)	VELOCIDADE MÉDIA (KM/H)	TEMPO DE VIAGEM IDA (H)	QTDE. (UNID)	CUSTO HORÁRIO DE TRANSPORTE (CH)	CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (CMOB)	CÓDIGO DO VEÍCULO TRANSPORTADOR
					(K=1 SEM RETORNO)	(K=2 COM RETORNO)							
EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE													
SINAPI - 89032	TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA	IMPERATRIZ - MA	CANTEIRO	63,5	2		0,5	60	1,06	1	R\$ 162,30	R\$ 171,77	SICRO - E9665
SINAPI - 7049	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO	IMPERATRIZ - MA	CANTEIRO	63,5	2		0,5	60	1,06	1	R\$ 197,46	R\$ 208,98	SICRO - E9665
SINAPI - 5680	RETROESCAVADEIRA DE PNEUS	IMPERATRIZ - MA	CANTEIRO	63,5	2		0,5	60	1,06	1	R\$ 116,52	R\$ 123,32	SICRO - E9665
SINAPI - 95714	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS	IMPERATRIZ - MA	CANTEIRO	63,5	2		1,0	60	1,06	1	R\$ 230,06	R\$ 486,96	SICRO - E9665
SINAPI - 5932	MOTONIVELADORA	IMPERATRIZ - MA	CANTEIRO	63,5	2		1,0	60	1,06	1	R\$ 223,25	R\$ 472,55	SICRO - E9665
SINAPI - 6879	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO	IMPERATRIZ - MA	CANTEIRO	63,5	2		1,0	60	1,06	1	R\$ 189,94	R\$ 402,04	SICRO - E9665
EQUIPAMENTOS AUTÔNOMOS													
SINAPI - 6259	CAMINHÃO PIPA 6.000 L	AUGUSTINÓPOLIS - TO	CANTEIRO	3	2		1,0	60	0,05	1	R\$ 230,85	R\$ 23,09	SINAPI - 6259
SINAPI - 67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ TOCO, COM CAÇAMBA METÁLICA	AUGUSTINÓPOLIS - TO	CANTEIRO	3	2		1,0	60	0,05	1	R\$ 174,73	R\$ 17,47	SINAPI - 67826
SINAPI - 73467	CAMINHÃO TOCO COM CARROCERIA FIXA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL	AUGUSTINÓPOLIS - TO	CANTEIRO	3	2		1,0	60	0,05	1	R\$ 224,17	R\$ 22,42	SINAPI - 73467
CUSTO TOTAL DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO												R\$ 1.928,60	

AUGUSTINÓPOLIS - TOCANTINS, 11 DE SETEMBRO DE 2023

Digitally signed by ANDRÉ GAIPO DE
 ANDRADE:8299234104
 DN: cn=ANDRÉ GAIPO DE, o=CAU A33602-5, ou=ARQUITETO URBANISTA, ou=C, email=ANDRÉ.GAIPO@CAU.A33602-5.TO, c=BR
 ANDRADE:8299234104
 Reason: I am the author of this document.
 Location:
 Date: 2023.09.12 01:07:23-03'00'
 Full PDF Reader Version: 12.0.1

ANDRÉ GAIPO
 ARQUITETO URBANISTA
 CAU A33602-5