COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO
MUNICÍPIO	AUGUSTINÓPOLIS - TOCANTINS
PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS
LOCAL	RUAS 06, ARLEY LEONARDO, JOÃO AMARO, OTÁVIO DE SOUZA ALMEIDA, LINDORO ALVES E EROTILDES ALVES

PREFEITURA DE AUGUSTINÓPOLIS GOVERNO DE TODOS ADM 2021 - 2024

SINAPI 07/2023 - Insumos e Composições (Sem Desoneração). Encargos sociais com desoneração sobre preços da mão-de-obra: 110,33%(HORA) E 66,94%(MÊS)

COMPOSIÇÃO 01 — **ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA**

UNID: MÊS

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,131532	R$ 19.313,49	R$ 2.540,34
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,333000	R$ 5.057,04	R$ 1.683,99
					TOTAL GERAL	R$ 4.224,33

COMPOSIÇÃO 02 — **MOBILIZAÇÃO DE OBRA**

UNID: MÊS

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
CMOB		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UNID	0,500000	R$ 1.825,76	R$ 912,88
					TOTAL GERAL	R$ 912,88

COMPOSIÇÃO 03 — **DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA**

UNID: MÊS

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
CMOB		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UNID	0,500000	R$ 1.928,60	R$ 964,30
					TOTAL GERAL	R$ 964,30

COMPOSIÇÃO 04 — **SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE**

UNID: M²

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
SINAPI	92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	0,001000	R$ 72,20	R$ 0,07
SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,002500	R$ 10,25	R$ 0,02
SINAPI	88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,002500	R$ 12,54	R$ 0,03
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,007500	R$ 18,14	R$ 0,13
SINAPI	88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,002000	R$ 19,40	R$ 0,03
SINAPI-I	4460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,003000	R$ 8,47	R$ 0,02
					TOTAL GERAL	R$ 0,30

COMPOSIÇÃO 05 — **SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO**

UNID: M²

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
SINAPI-I	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,130000	R$ 24,25	R$ 3,15
SINAPI	5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,003000	R$ 198,96	R$ 0,59
SINAPI-I	7343	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	L	0,600000	R$ 13,02	R$ 7,81
SINAPI-I	7348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	0,030000	R$ 18,55	R$ 0,55
SINAPI-I	44478	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184	KG	0,400000	R$ 15,83	R$ 6,33
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,003000	R$ 18,14	R$ 0,05
SINAPI	95133	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,003000	R$ 164,59	R$ 0,49
					TOTAL GERAL	R$ 18,97

COMPOSIÇÃO 06 — **PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO**

UNID: UNID

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000	R$ 18,14	R$ 3,62
SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M²	0,300000	R$ 577,50	R$ 173,25
SINAPI-I	21011	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)	M	2,800000	R$ 82,26	R$ 230,32
SINAPI	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M³	0,060000	R$ 479,50	R$ 28,77
					TOTAL GERAL	R$ 435,96

AUGUSTINÓPOLIS - TOCANTINS, 18 DE SETEMBRO DE 2023

ANDRE GAIPO DE ANDRADE:82992134104

Digitally signed by ANDRE GAIPO DE ANDRADE:82992134104
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=14503579000169, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=ANDRE GAIPO DE ANDRADE:82992134104
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023.08.18 09:26:16-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.1

ANDRÉ GAIPO
ARQUITETO URBANISTA
CAU A33602-5