

OBJETO: Pavingamento em bloquetes com meio-fio e sarjeta
 MUNICÍPIO/UF: Augustinópolis / TO
 PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Augustinópolis



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇO UNITÁRIO (SEM DESONERAÇÃO)

CPU	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UNIDADE:	MES
FONTE	SINAPI	93568	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES
		93572	ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES
CÓDIGO			COEF.	CUSTO UNITÁRIO
				R\$ 3.533,79
				R\$ 4.806,85
				R\$ 1.442,05
				R\$ 4.975,44
				CUSTO TOTAL

CPU	02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UNIDADE:	UND
FONTE	SINAPI	01	CONFORME CÁLCULO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM ANEXO	UND
CÓDIGO			COEF.	CUSTO UNITÁRIO
				R\$ 3.874,11
				R\$ 3.874,11
				R\$ 3.874,11
				CUSTO TOTAL

CPU	03	PLACA DE OBRA - CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	UNIDADE:	UND
FONTE	SINAPI	4417	SARAFÃO NÃO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M
		4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M
		4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2
		5075	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG
		88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H
		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H
		94962	BRUTA - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF. 05/2021	M3
			CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:9,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/	M3
			COEF.	CUSTO UNITÁRIO
				R\$ 1.000,00
				R\$ 1.100,00
				R\$ 6,53
				R\$ 7,18
				R\$ 45,54
				R\$ 265,00
				R\$ 3,05
				R\$ 20,34
				R\$ 23,75
				R\$ 42,75
				R\$ 32,34
				R\$ 17,97
				R\$ 444,28
				R\$ 5,77
				R\$ 405,63
				CUSTO TOTAL

CPU	04	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	UNIDADE:	M2
FONTE	SINAPI	92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1,6 FLEX, CÂMERA MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO, AF. 11/2015	CHP
		88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H
		88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H
		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H
		88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H
		4460	SARAFÃO NÃO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M
			COEF.	CUSTO UNITÁRIO
				R\$ 0,001000
				R\$ 70,81
				R\$ 0,07
				R\$ 10,25
				R\$ 0,03
				R\$ 12,54
				R\$ 0,03
				R\$ 17,97
				R\$ 0,14
				R\$ 0,002000
				R\$ 19,40
				R\$ 0,03
				R\$ 8,47
				R\$ 0,32
				R\$ 0,32
				CUSTO TOTAL

REFERÊNCIAS: SINAPI 04/2023 - Sem Desoneração
 Encargos sociais sobre preços da mão-de-obra = 110,33%(HORA) 66,94%(MÊS)

Augustinópolis - TO, 14 de junho de 2023

ANDRE GAPO DE ANDRADE
 ANDRADE:829921341
 04
 ANDRE GAPO DE ANDRADE
 Arquiteto e Urbanista - CAU N° A33602-5

