

OBLETO: Pavimentação em bloquetes com meio-fio e sarjeta
 MUNICÍPIO/UF: Augustinópolis / TO
 PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Augustinópolis

BD) Sem Desoneração = 22,05%
 SINAPE 04/2013 - Sem Desoneração
 Encargos sociais sobre preços da mão-de-obra = 110,33%(HORA) = 66,94%(MÊS)

ITEM	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QTD.	UNITÁRIO (SEM BDI)	BDI	CUSTO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL
1.0.1	CPU	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	3,00	R\$ 4.975,84	22,05%	R\$ 6.073,01	R\$ 18.219,03
SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.1	CPU	02	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND	0,50	R\$ 3.874,11	22,05%	R\$ 4.728,35	R\$ 2.364,18
2.2	CPU	02	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND	0,50	R\$ 3.874,11	22,05%	R\$ 4.728,35	R\$ 2.364,18
SERVIÇOS INICIAIS									
2.1	CPU	03	PLACA DE OBRA - CONFEÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	MZ	4,50	R\$ 401,63	22,05%	R\$ 490,19	R\$ 2.205,66
2.2	CPU	04	SERVIÇOS TÓPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE	MZ	6,463,35	R\$ 0,32	22,05%	R\$ 0,39	R\$ 2.520,71
TERRAPLENAGEM									
3.1	M3	101228	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA	M3	876,11	R\$ 13,06	22,05%	R\$ 15,94	R\$ 13.965,19
3.1.1	M3	101228	COM TRATOR DE ESTERIAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3), AF. 07/2020	M3	876,11	R\$ 13,06	22,05%	R\$ 15,94	R\$ 13.965,19
3.1.2	M3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,	M3XKM	5.499,70	R\$ 2,76	22,05%	R\$ 3,37	R\$ 18.533,99
3.1.2	M3XKM	95875	DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	M3XKM	5.499,70	R\$ 2,76	22,05%	R\$ 3,37	R\$ 18.533,99
3.1.3	M2	100576	REGULIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLETO DE SOLO, PREDOMINANTEMENTE	M2	6.463,35	R\$ 2,29	22,05%	R\$ 2,79	R\$ 18.032,75
PAVIMENTAÇÃO									
4.1	M3	101228	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA	M3	1.292,67	R\$ 13,06	22,05%	R\$ 15,94	R\$ 20.605,16
4.1.1	M3	101228	COM TRATOR DE ESTERIAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3), AF. 07/2020	M3	1.292,67	R\$ 13,06	22,05%	R\$ 15,94	R\$ 20.605,16
4.1.2	M3XKM	95875	DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	M3XKM	8.137,26	R\$ 2,76	22,05%	R\$ 3,37	R\$ 27.422,57
4.1.3	M3	96388	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, CARGA E	M3	1.292,67	R\$ 40,19	22,05%	R\$ 49,05	R\$ 63.405,46
4.2	M2	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25	M2	6.146,07	R\$ 105,07	22,05%	R\$ 128,24	R\$ 788.172,02
4.2.1	M2	92394	CM, ESPESURA 8 CM, AF. 11/2019	M2	6.146,07	R\$ 105,07	22,05%	R\$ 128,24	R\$ 788.172,02
DRENAGEM SUPERFICIAL									
5.1	M		MIO-FIO E SARJETA	M	2.115,20	R\$ 33,77	22,05%	R\$ 41,22	R\$ 87.188,54
5.1.1	M	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO	M	2.115,20	R\$ 33,77	22,05%	R\$ 41,22	R\$ 87.188,54
			PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURAL), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF. 08/2016	M	2.115,20	R\$ 33,77	22,05%	R\$ 41,22	R\$ 87.188,54
PREÇO TOTAL DA OBRA SEM BDI		R\$872.590,88							
BDI TOTAL		R\$192.408,76							
PREÇO TOTAL DA OBRA COM BDI		R\$1.064.999,64							

DECLARO QUE OS CUSTOS UNITÁRIOS ADOPTADOS ATENDEM AO REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SENDO CONFORME ESTA PLANILHA ALTERNATIVA MAIS ADEQUADA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA O SINAPE SEM DESONERAÇÃO E QUE O DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPE DESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA.

Augustinópolis - TO, 14 de junho de 2023.

ANDRE GAPO DE ANDRADE
 ANDRADE:829921
 34104
 ANDRE GAPO DE ANDRADE
 Arquiteto e Urbanista - CAU Nº A33802-5

