



**IMPERIAL**  
ENGENHARIA  
Projetando ideias e construindo sonhos.

## CARTA PROPOSTA COMERCIAL

À Comissão Permanente de Licitação  
Prezados Senhores,

A empresa **IMPERIAL ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 20.531.982/0001-55, sediada na Rua Bartolomeu Bueno da Silva, 2524; Nova Araguatins, Telefone (63) 99994.5110, Município de Araguatins - TO, CEP: 77.950-000, através de seu representante legal abaixo assinado, em atendimento ao disposto no Edital do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 079/2023 – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023, após análise do referido instrumento convocatório e tendo pleno conhecimento do seu conteúdo, se propõe a executar os serviços objeto desta licitação, sob sua inteira responsabilidade, nas condições a seguir:

1 - O PREÇO GLOBAL proposto para realizar os serviços de engenharia para execução de obra de pavimentação em bloquetes com drenagem pluvial nas Ruas Santa Clara, São Francisco de Assis, Tocantins, Santa Filomena, Santos Dumont, Santa Rosa e Rui Barbosa, localizadas em diversos bairros de Augustinópolis/TO, é de **R\$ 1.059.591,10 (Um milhão e Cinquenta e Nove Mil Quinhentos e Noventa e Um Reais e Dez Centavos)**, conforme planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro anexos.

1.1. No preço estão incluídos todos os custos diretos ou indiretos para a prestação dos serviços, inclusive tributos, equipamentos, pessoal, taxas, manutenção de maquinários e caminhões, transportes, alimentação etc.

1.2. A empresa DECLARA a suficiência do preço proposto para a cobertura de todas as despesas que envolvem o serviço licitado.

2 - O prazo para a execução dos serviços é de 90 (noventa) dias, conforme disposto no referido edital.

3. A presente proposta é válida pelo prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de assinatura.

4. A empresa DECLARA ainda estar apta do ponto de vista jurídico, econômico, técnico e operacional para os serviços que integram esta proposta.


5. Informações Banco Bancárias:

Banco: Brasil                      Agência: 1305-6                      Número da Conta Corrente: 31.061-1  
Titular da Conta Bancária: IMPERIAL ENGENHARIA LTDA

6. Dados do Proprietário / Diretor da licitante:

Nome: CAIO CESAR PARENTE DE ALENCAR LEAL;  
RG nº: 99029343916 SSP-CE;  
CPF nº: 008.318.923-82;  
Cargo/Função ocupada: Proprietário/ Engenheiro Civil;  
Fone: (63) 9 99945110

AUGUSTINÓPOLIS/TO, 13 de Julho de 2023.

  
IMPERIAL ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 20.531.982/0001-55  
CAIO CESAR PARENTE DE ALENCAR LEAL  
CPF: 008.318.923-82



**IMPERIAL**  
ENGENHARIA

Projetando ideias e construindo sonhos.

IMPERIAL ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 20.531.982/0001-55

Rua Bartolomeu Bueno da Silva, 2524; Nova Araguatins;

CEP: 77.950-000; Araguatins-TO

Contato: (63) 9 9994-5110

Email: ximperialengenharia@gmail.com

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPOSANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS - TO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 079/2023 - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de engenharia para execução de obra de pavimentação em bloquetes com drenagem pluvial nas Ruas Santa Clara, São Francisco de Assis, Tocantins, Santa Filomena, Santos Dumont, Santa Rosa e Rui Barbosa, localizadas em diversos bairros de Augustinópolis/TO.

OBRA: Pavimentação em Bloquetes com meio fio e sarjeta


MUNICÍPIO/UF: AUGUSTINÓPOLIS / TO.

EMPRESA: IMPERIAL ENGENHARIA LTDA (CNPJ: 20.531.982/0001-55)

BDI Sem Desoneração = 22,05% (SINAPI 04/23 - Sem Desoneração)

Item	Descrição dos serviços	Unid	Quant.	Preço Unit. (SEM B.D.I.)	B.D.I	Preço Unit. (COM B.D.I.)	VALOR TOTAL
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>						
1.0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	3,00	4.975,84	22,05%	6.073,01	R\$ 18.219,03
<b>SUB TOTAL 1:</b>							<b>R\$ 18.219,03</b>
<b>2.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
<b>2.1</b>	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>						
2.1.1	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	und	0,50	3.874,11	22,05%	4.728,35	R\$ 2.364,18
2.1.2	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	und	0,50	3.874,11	22,05%	4.728,35	R\$ 2.364,18
<b>2.2</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>						
2.2.1	PLACA DE OBRA- CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	m²	4,50	401,63	22,05%	490,19	R\$ 2.205,86
2.2.2	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	6.463,35	0,32	22,05%	0,39	R\$ 2.520,71
<b>SUB TOTAL 2:</b>							<b>R\$ 9.454,93</b>
<b>3.0</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>						
<b>3.1</b>	<b>SUB-LEITO</b>						
3.1.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A. CATEGORIA, COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP /LÂMINA: 2,70M²). AF_07/2020	m³	876,11	13,06	22,05%	15,94	R\$ 13.965,19
3.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xKM	5.499,70	2,76	22,05%	3,37	R\$ 18.533,99
3.1.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	6.463,35	2,29	22,05%	2,79	R\$ 18.032,75
<b>SUB TOTAL 3:</b>							<b>R\$ 50.531,93</b>
<b>4.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						
<b>4.1</b>	<b>BASE E SUB-BASE</b>						
4.1.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A. CATEGORIA, COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP /LÂMINA: 2,70M²). AF_07/2020	m³	1.292,67	13,06	22,05%	15,94	R\$ 20.605,16
4.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xKM	8.137,26	2,76	22,05%	3,37	R\$ 27.422,57
4.1.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m²	1.292,67	40,19	22,05%	49,05	R\$ 63.405,46
<b>4.2</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO</b>						
4.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	6.146,07	104,35	22,05%	127,36	R\$ 782.763,48
<b>SUB TOTAL 4:</b>							<b>R\$ 894.196,67</b>
<b>5.0</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>						
<b>5.1</b>	<b>MEIO-FIO E SARJETA</b>						
5.1.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	2.115,20	33,77	22,05%	41,22	R\$ 87.188,54
<b>SUB TOTAL 5:</b>							<b>R\$ 87.188,54</b>
<b>PREÇO TOTAL DA OBRA SEM B.D.I. DE 22,05%:</b>							<b>R\$ 868.165,71</b>
<b>B.D.I. DE 22,05%:</b>							<b>R\$ 191.425,39</b>
<b>PREÇO TOTAL DA OBRA COM B.D.I. DE 22,05%:</b>							<b>R\$ 1.059.591,10</b>

AUGUSTINÓPOLIS-TO, 13/07/2023.

  
Caio Cesar Parente de Alencar Leal  
Eng. Civil - CREA: 44.271-D/CE