

1 PLANTA BAIXA/LOCAÇÃO
1 : 75



5 VISTA FRONTAL
1 : 75



6 VISTA LATERAL
1 : 75



7 VISTA LATERAL 2
1 : 75



2 LOCAÇÃO/COBERTURA
1 : 100

QUANTITATIVO DE PORTAS E GRADIS				
CÓD	QT	COMPRIMENTO	ALTURA	DESCRIÇÃO
P01	11	80.00	210.00	PORTA DE MADEIRA DE GIRO
P02	1	150.00	210.00	PORTA DE MADEIRA DE ABRIR - 2 FOLHAS
P03	2	120.00	210.00	PORTA DE MADEIRA DE ABRIR - 2 FOLHAS
P04	1	300.00	210.00	PORTÃO DE ABRIR - 2 FOLHAS

QUANTITATIVO DE JANELAS				
CÓD	QT	COMPRIMENTO	ALTURA	DESCRIÇÃO
J01	2	80.00	60.00	JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO TEMPERADO 6MM
J02	2	60.00	40.00	JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO TEMPERADO 6MM
J03	4	120.00	100.00	JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO TEMPERADO 6MM
J04	4	200.00	120.00	JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO TEMPERADO 6MM
J05	2	100.00	100.00	JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO TEMPERADO 6MM



4 CORTE 2-2
1 : 75



3 CORTE 1-1
1 : 75

8 Perspectiva 1

9 Perspectiva 2

PREFEITURA

CREA

BOMBEIROS OU NATURATINS

PROJETO ARQUITETÔNICO | FOLHA: ÚNICA

TIPO: CENRTO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL
OBRA: CRAS
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE AUGUSTINÓPOLIS
LOCAL: AUGUSTINOPÓLIS
CIDADE: AUGUSTINOPÓLIS - TOCANTINS

ANDRÉ GAIPO
ARQUITETO URBANISTA
(63) 9977-1331
arquiteto@andregaipo.com.br
www.andregaipo.com.br

QUADRO DE ÁREAS

TERRENO	997,42 M²
ÁREA EXISTENTE:	218,37 M²
ÁREA AMPLIADA:	024,60 M²
TOTAL GERAL	242,97 M²
TOTAL GERAL	242,97 M²
ÍND. APROVEITAMENTO:	0,243
TAXA PERMEABILIDADE:	75,65 %
TAXA OCUPAÇÃO:	24,35 %

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA DE AUGUSTINÓPOLIS

AUTOR DO PROJETO:
ANDRE GAIPO DE ANDRADE:82992134104

Documento de Forma digital de ANDRE GAIPO DE ANDRADE:82992134104 CN=ANDRE GAIPO DE ANDRADE:82992134104 C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=ANDRE GAIPO DE ANDRADE:82992134104 Motivo: Sou autor deste documento Local: ARAGUAINA, TO, BR Data: 2018.08.17 09:00:00 -03'00'

ANDRÉ GAIPO - ARQUITETO URBANISTA
CAU - A33602-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ESCALA:	DATA: 17/08/2018	CONFERIDO:	DESENHO:

DESCRIÇÃO:
PLANTA BAIXA/LOCAÇÃO, LOCAÇÃO/COBERTURA, VISTA FRONTAL, LATERAL 1 E 2, CORTES 1-1/2-2, PERSPECTIVAS, QUADRO DE ESQUADRIAS.