

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
OBJETO	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS (ESTRADAS VICINAIS) E URBANAS - CONVÊNIO EDUARDO GOMES							
MUNICÍPIO	AUGUSTINÓPOLIS - TOCANTINS							
PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS							
LOCAL	RUA DOM PEDRO I (ENTRE A AV ANTÔNIO DO BAR E A RUA AMAZONAS), RUA AMAZONAS (ENTRE A RUA ANTONIO SOUSA GOMES E A RUA DOM PEDRO I), RUA ANTONIO SOUSA GOMES (ENTRE A RUA DOM PEDRO I E A RUA AMAZONAS), RUA DAS MANGUEIRAS (ENTRE A AV CENTRAL E A AV ANTÔNIO DO BAR) E RUA TIRADENTES (ENTRE A RUA DAS MANGUEIRAS E A RUA DOM PEDRO I), AUGUSTINÓPOLIS-TO							
SINAPI 02/2026 - ORSE 01/2026 - SEINFRA 028 - Encargos sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases						BDI	24,23%	
ÍTEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						TOTAL	R\$ 102.149,58
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	2,88	465,33	578,08	1.664,87
1.2	1	COMPOSIÇÃO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM CAMINHÃO PRANCHA SEMI-REBOQUE	UN	1,00	3.501,34	4.349,71	4.349,71
1.3	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	390,00	141,89	176,26	68.741,40
1.4	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	624,00	35,34	43,90	27.393,60
2	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ						TOTAL	R\$ 893.065,28
2.1	3	COMPOSIÇÃO	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M²	10.548,65	3,05	3,79	39.979,38
2.2	4	COMPOSIÇÃO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	31.013,03	1,48	1,84	57.063,97
2.3	5	COMPOSIÇÃO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	41.350,71	0,59	0,73	30.186,01
2.4	6	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	421,95	1.428,74	1.774,92	748.927,49
2.5	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	1.296,93	7,08	8,79	11.400,01
2.6	5213450	SICRO	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R2 LADO 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (PARE)	UN	7,00	431,47	536,01	3.752,07
2.7	5213440	SICRO	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	5,00	282,76	351,27	1.756,35
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 995.214,86		