

**OBJETO:** Pavimentação em Bloquetes, Drenagem Pluvial e Sinalização Viária das Ruas do Bairro Portal do Sol  
**MUNICÍPIO/UF:** Augustinópolis  
**PROPONENTE:** Prefeitura Municipal de Augustinópolis  
**Nº. ART/RRT:** 11547744

**BDI Sem Desoneração = 23,00%**  
SINAPI 11/2021 - Sem Desoneração  
Encargos sociais sobre preços da mão-de-obra = 118,34%(HORA)  
74,43%(MÉS)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (SEM DESONERAÇÃO)									
ITEM	FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QTDE.	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL
<b>1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>									
1.0.1	CPU	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÉS	3,00	R\$ 2.395,64	23,00%	R\$ 2.946,64	R\$ 8.839,92
								<b>PREÇO TOTAL DO ITEM 1:</b>	<b>R\$ 8.839,92</b>
<b>2 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
<b>2.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>									
2.1.1	CPU	02	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND	0,50	R\$ 2.627,31	23,00%	R\$ 3.231,59	R\$ 1.615,80
2.1.2	CPU	02	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND	0,50	R\$ 2.627,31	23,00%	R\$ 3.231,59	R\$ 1.615,80
<b>2.2 SERVIÇOS INICIAIS</b>									
2.2.1	CPU	03	PLACA DE OBRA - CONFECCÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	M2	2,88	R\$ 525,48	23,00%	R\$ 646,34	R\$ 1.861,46
2.2.2	CPU	04	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.145,21	R\$ 0,28	23,00%	R\$ 0,34	R\$ 729,37
								<b>PREÇO TOTAL DO ITEM 2:</b>	<b>R\$ 5.822,43</b>
<b>3 TERRAPLENAGEM</b>									
<b>3.1 SUB-LEITO</b>									
3.1.1	SINAPI	101128	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF. 07/2020	M3	142,44	R\$ 11,28	23,00%	R\$ 13,87	R\$ 1.975,64
3.1.2	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	979,28	R\$ 2,31	23,00%	R\$ 2,84	R\$ 2.781,16
3.1.3	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	2.145,21	R\$ 1,79	23,00%	R\$ 2,20	R\$ 4.719,46
								<b>PREÇO TOTAL DO ITEM 3:</b>	<b>R\$ 9.476,26</b>
<b>4 PAVIMENTAÇÃO</b>									
<b>4.1 BASE E SUB-BASE</b>									
4.1.1	SINAPI	101128	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF. 07/2020	M3	429,04	R\$ 11,28	23,00%	R\$ 13,87	R\$ 5.950,78
4.1.2	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	2.949,66	R\$ 2,31	23,00%	R\$ 2,84	R\$ 8.377,03
4.1.3	SINAPI	101768	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	429,04	R\$ 33,86	23,00%	R\$ 41,65	R\$ 17.869,52
<b>4.2 IMPLANTAÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO</b>									
4.2.1	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF. 12/2015	M2	1.865,40	R\$ 90,46	23,00%	R\$ 111,27	R\$ 207.563,06
								<b>PREÇO TOTAL DO ITEM 4:</b>	<b>R\$ 239.760,39</b>
<b>5 DRENAGEM SUPERFICIAL</b>									
<b>5.1 MEIO-FIO E SARIETA</b>									
5.1.1	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	621,80	R\$ 41,67	23,00%	R\$ 51,25	R\$ 31.867,25
								<b>PREÇO TOTAL DO ITEM 5:</b>	<b>R\$ 31.867,25</b>
<b>6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>									
6.0.1	CPU	05	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	4,00	R\$ 572,82	23,00%	R\$ 704,57	R\$ 2.818,28
6.0.2	CPU	06	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	3,00	R\$ 586,68	23,00%	R\$ 721,62	R\$ 2.164,86
								<b>PREÇO TOTAL DO ITEM 6:</b>	<b>R\$ 4.983,14</b>
<b>PREÇO TOTAL DA OBRA SEM BDI</b>							<b>R\$244.523,45</b>		
<b>BDI TOTAL</b>							<b>R\$56.225,94</b>		
<b>PREÇO TOTAL DA OBRA COM BDI</b>							<b>R\$300.749,39</b>		

DECLARO QUE OS CUSTOS UNITÁRIOS ADOTADOS ATENDEM AO REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SENDO CONFORME ESTA PLANILHA A ALTERNATIVA MAIS ADEQUADA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA O SINAPI SEM DESONERAÇÃO E QUE O DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI DESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA.

Augustinópolis, 05 de janeiro de 2022.